

POPIS DEL
PZI LASC V MIRNU
DOLŽINE 750 IN 175 m

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA DELA

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4. ODVODNJAVANJE

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

6. OPREMA CEST

7. TUJE STORITVE

SKUPAJ €:

1. PREDDELA

1.1. Geodetska dela

1	11.121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu	km	0,9		
2	11.221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	39,0		

1.2. Čiščenje terena

1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev

3	12.131	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno	m ²	50,00		
---	--------	--	----------------	-------	--	--

1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme

4	12.211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku	kos	7,00		
5	12.291	Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže	m ¹	50,00		

1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij

6	12.322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm	m ²	3.988,00		
7	12.351	Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm	m ²	80,00		
8	12.382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 6 do 10cm	m ¹	155,00		
9	12.391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona	m ¹	50,00		

1.3 Ostala preddela

1.3.1 Omejitve prometa

10	13.111	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji	dan	40,0		
----	--------	--	-----	------	--	--

1.3.3 Začasni objekti

11	13.311	Organizacija gradbišča-postavitve začasnih objektov	kos	1,0		
----	--------	---	-----	-----	--	--

12	13.312	Organizacija gradbišča-odstranitve začasnih objektov	kos	1,0		
----	--------	--	-----	-----	--	--

SKUPAJ:

2. ZEMELJSKA DELA

2.1 Izkopi

1	21.114	Površinski izkop plodne zemljine 1.kategorije – strojno z nakladanjem	m ³	380,00		
---	--------	---	----------------	--------	--	--

2	21.234	Širok izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem	m ³	1.821,00		
---	--------	--	----------------	----------	--	--

2.2 Planum temeljnih tal

3	22.113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije	m ²	6.464,00		
---	--------	---	----------------	----------	--	--

2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj

4	24.113	Vgraditev nasipa iz mehke kamnine-4. kategorije	m ³	566,00		
---	--------	---	----------------	--------	--	--

2.5 Brežine in zelenice

5	25.112	Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm – strojno	m ²	615,00		
---	--------	--	----------------	--------	--	--

6	25.131	Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm – strojno	m ²	584,00		
---	--------	---	----------------	--------	--	--

2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala

7	29.114	Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m	t	3.260,00		
---	--------	---	---	----------	--	--

8	29.134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije	m ³	1.821,00		
9	29.138	Razprostiranje odvečnega drugega materiala	m ³	240,00		

SKUPAJ:

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 Nosilne plasti

3.1.1 Nevezane nosilne plasti

1	31.131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm - cesta	m ³	1.024,00		
2	31.131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm -pločnik	m ³	252,00		

3.1.3 Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi

3	31.332	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnivosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70, A3) v debelini 5 cm	m ²	3.619,00		
4	31.332	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnivosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70) v debelini 5 cm - kolesarska	m ²	225,00		
5	31.332	Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnivosti 0/16 ali 0/16S mm (AC 16 base B50/70, A3) v debelini 5 cm - priključki	m ²	200,00		

3.2 Obrabne plasti

3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti - bitumenski betoni

6	32.234	Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB8k iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B70/100, A4) v debelini 40mm - pločnik	m ²	1.215,0		
7	32.239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - cesta	m ²	3.619,0		
8	32.239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - kolesarska	m ²	225,0		
9	32.239	Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB8ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih,drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna (AC 8 surf B50/70, A3) v debelini 30 mm - priključki	m ²	200,0		

3.5 Robni elementi vozišč

3.5.2 Robniki

10	35.214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	m ¹	785,0		
11	35.232	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm	m ¹	285,0		
12	35.235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	m ¹	100,0		

3.6 Bankine

13	36.131	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m	m ³	8,0		
14	36.132	Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m	m ³	20,0		
15	36.134	Izdelava bankine, berme iz drobljenca, široke nad 1,00 m	m ³	28,0		

SKUPAJ:

4. ODVODNJAVANJE

4.1 Površinsko odvodnjavanje

1	41.320	Izdelava betonske mulde širine 0,45m in debeline 0,2m	m ¹	95,0		
---	--------	---	----------------	------	--	--

SKUPAJ:

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

5.1 Zidovi

1		Izdelava armirano betonskega opornega zidu z oblogo iz kamna (presek 1,72 m ²); komplet opaž, armatura, beton, dolžine cca 25 m	m ¹	25,0		
---	--	---	----------------	------	--	--

2		Izdelava nadvišanja armirano betonskega zidu s krono (presek 0,035 m ²), dobava in montaža ograje, dolžine cca 7 m	m ¹	7,0		
---	--	--	----------------	-----	--	--

SKUPAJ:

6. OPREMA CEST

6.1. Pokončna oprema cest

1	61.123	Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm	kos	9,0		
2	61.216	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 3000 mm	kos	8,0		
3	61.217	Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, dolge 3500 mm	kos	1,0		
4	61.642	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600mm (II-4, II-40, II-43, II-45, III-25.1)	kos	6,0		
5	61.652	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600mm (II-2)	kos	3,0		
6	61.723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikosti od 0,21 do 0,40 m ² (III-2, III-5)	kos	2,0		

6.2. Označbe na vozišču

7	62.122	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250μm, širina črte 12 cm	m ¹	220,0		
8	62.163	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250μm, širina črte 50 cm	m ²	15,0		
9	62.168	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250μm, površina označbe nad 1,5 m ²	m ²	6,0		

6.3 Oprema za vodenje prometa

10	63.113	Dobava in postavitve plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevníkom "katadiotropom"	kos	20,0		
----	--------	--	-----	------	--	--

6.4 Oprema za zavarovanje prometa

11	64.113	Dobava in vgraditev stebra iz jekla za varnostno ograjo, C prereza, dolžine 1900 mm	kos	50,0		
12	64.211	Dobava in vgraditev enostranskega enojnega varnostnega odbojnika iz jekla na stebre C prereza	m ¹	200,0		

SKUPAJ:

7. TUJE STORITVE

7.9 Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija

1	79.311	Projektantski nadzor	ur	10,0		
2	79.351	Geotehnični nadzor	kos	1,0		
3	79.516	Nadzor upravljalcev komunalnih vodov	ur	5,0		

SKUPAJ: