

**4. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA KABLOVODA (dobava in montaža)****4. ZAŠČITA OBSTOJEČEGA KABLOVODA - SKUPAJ: 0,00 €**

Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom.

<b>št.</b>	<b>artikel</b>	<b>enota</b>	<b>količina</b>	<b>cena / kos</b>	<b>količina * cena</b>
1	Strojni in deloma ročni izkop kablanskega kanala v cestišču in bankini dimenzije 0.4x1.2m globine (teren III. - IV. kat)	m3	115,2		0,00 €
2	Zasip jarka širine 0,4m v višini 0,7m s tamponskim materialom komplet z nabijanjem v plasteh debeline 10cm do ustrezne zbitosti za pločnik - izmera v zbitem stanju	m3	80,64		0,00 €
3	Dobava, polaganje in spajanje kablanske kanalizacije - Stigmaflex cev prereza 110 mm	m	260		0,00 €
4	Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestiščem	m3	34,56		0,00 €
5	Odvoz odvečnega materiala	m3	57,6		0,00 €
6	PVC opozorilni trak	m	240		0,00 €
7	Plastični ščitnik	m	240		0,00 €
8	Rezanje asfalta na cestišču in pločniku	m2	95		0,00 €
9	Asfaltiranje cestišča in pločnika	m2	95		0,00 €
10	Izvedba križanj	kpl	5		0,00 €
11	Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik	ur	8		0,00 €
12	Projektantski nadzor	ur	4		0,00 €
13	Stroški nadzora Elektro (ocenjeno)	ur	4	0,00 €	0,00 €
0.1	Zarisovanje, pregled, priklopi, instalacijske meritve, spuščanje v pogon in nepredvidena dela		2%	0,00 €	0,00 €
0.2	Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški		4%	0,00 €	0,00 €