

TLAČNI KANAL TK4 (odsek preko Lasca)**REKAPITULACIJA**

1.	PREDDELA	
2.	ZEMELJSKA DELA	
3.	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA	
	SKUPAJ:	
	DDV 20%	
	SKUPAJ:	

1. PREDELA					
Zap.št.	Opis del	Količina	Enota	Cena/enoto	Znesek
1.1	Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem.	532,0	m		
1.2	Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami.	22,0	kos		
PREDELA SKUPAJ:					

2. ZEMELJSKA DELA					
Zap.št.	Opis del	Količina	Enota		
2.1	Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km.	660,0	m ³		
2.2	Dodatni strojni izkop za revizijske jasko v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km.	45,0	m ³		
2.3	Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm.	468,0	m ²		
2.4	Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi.	421,0	m ³		
2.5	Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP.	249,0	m ³		
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:					

3. MONTAŽNA IN BETONSKA DELA					
Zap.št.	Opis del	Količina	Enota		
3.1	Dobava in polaganje PEHD tlačnih cevi DN250 (Di 204.4mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.	532,0	m		
3.2	Izdelava jaška TRJ4.3, TRJ4.4, TRJ4.5 zunanjih dimenzij 1.4x1.7x2.05 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, inox lestvijo dolžine 1.5 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu.	3,0	kos		

3.3 Dobava in montaža DLŽ fazonskih kosov za fekalne vode.

SPOJKA ZA PEHD CEV DN250	6,0	kos
FF-KOS DN250, L=800	6,0	kos
ČISTILNI KOS DN250	3,0	kos
EU KOS DN250	6,0	kos

MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:
