

## 5.0 POPIS MATERIALA - DOBAVA IN MONTAŽA- skupni prostori

1/Vodnik položen p/o  
delno v tlaku v i.c RB,

		KOLIČINA	DELO	SKUPAJ
FG7R	5 x16 mm <sup>2</sup>	m	25	
FG7R	5x10mm <sup>2</sup>	m	20	
FG7R	5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	45	
FG7R	3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	260	
FG7R	3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	280	
FG7R	4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	50	
FG7R	5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	30	
HO7V-K	10 mm <sup>2</sup>	m	30	
HOV7-K	6 mm <sup>2</sup>	m	80	
UTP CAT		m	40	

### 2./ Izolirne PVC cevi, p/o

RB fi 16 mm	m	250	
RB fi 20 mm	m	220	
RB fi 36 mm	m	20	

### 3./ Kabelska polica s pokrovom in pritrdilnim priborom

PE-50	m	15	
-------	---	----	--

**KOLIČINA DELO SKUPAJ**

**4./ Svetila vključno s sijalkami in starterji**

---

A- FC ,1x58 W /INTRA/	kos	7
B- FC , 2,X36 W /INTRA/	kos	5
-		
C- FC 1X18 W /INTRA/	kos	3
D- 35 W PO IZBIRI ARHITEKTA	kos	8
F- Plafonjera 2X.18W PO IZBIRI ARHITEKTA	kos	7
G- FASADNA,100 W	kos	2
E- Plafonjera 2x18 W PO IZBIRI ARHITEKAT	kos	3
H- 1X11 W	kos	5
I- Zasilka 1X 11W ,STEP LINERGY	kos	7

**KOLIČINA DELO SKUPAJ**

**5/ Stikala**

---

nav.p/o	kos	6
ser.,p/o	kos	2
menj.,	kos	4
križna,p/o	kos	1
klecno	kos	2
Nav. n/o	kos	2

---

**TABLO S STIKALI V OMARICI Gewis**

Nav. p/o	kos	5
Menjalno p/o	kos	1

---

**6./ Vtičnice**

---

KARO, III.p,p/o	kos	15
GW 230 V,16 A n/o	kos	7
Telef. III. P, p/o	kos	1
Računalniška vt. CAT 5+	kos	1

---

**KOLIČINA DELO SKUPAJ**

Stikalni bloki SB / razdelilna omarice /

---

**7/ SB-R-1,**

---

type . GW 40053 oz. ERO -IV z opremo::	kos	2
ES-68-40/3 P	kos	1
ETIMAT-68-X/3P	kos	3
ETIMAT-68-X/1P	kos	25
ES-68-10-1/1	kos	2
Odvodniki prenapetosti	kos	3
VS, spojni material, napisi	gar	1

**8/ SB-HIDROFOR -/ OBSTOJEČE/**

Priklop	gar	1
---------	-----	---

**9/ Priklop klimata**

/ zunanja enota ZE + 2 notranja enota NE/	gar	1
---	-----	---

10/ Priklop bojlerja	kos	2
----------------------	-----	---

---

	KOLIČINA	DELO	SKUPAJ
11/ PS-49	kos	3	
12/ Izdelava galvanskih spojev	kos	30	
13/ Priklop telefona	kos	1	
14/ Priklop radiatorjev	kos	4	
15/ Priklop ventilatorjev	kos	4	
16/ Priklop električnih porabnikov	kos	4	
17/ Priklop galvanske povezave opreme	kos	15	
18/ Drobní in nespecificirani material	%	5	
19/ izdelava ozemljitev in spojitev na zunanjo ozemljitev poc.valjanec 20x3 mm	m	25	
20/ Meritev el. Instalacije in izstavitev atestov	gar	1	
21/ Projekt izvedenih del			
22/Prevoz	%	2	

**SKUPAJ**

€

## REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ – skupni prostori

- ELEKTROINSTALACIJA
- STRELOVOD

---

<b>SKUPAJ</b>	<b>€</b>
DDV 20%	
<b>SKUPAJ z DDV 20%</b>	