

OPOMBA:

Vsi posegi se izvajajo v telesu cestišča, ki pa v naravi, glede na geodetski posnetek, lahko poteka tudi po sosednjih parcelah. Natančne lokacije in izvedba hišnih priključkov, se določijo ob izvedbi, v dogovoru z upravljavcem in uporabniki/lastniki. Med izvajanjem del, je potrebno s prevezavami zagotoviti čimbolj nemoženo oskrbo z vodo. Pri fikalni kanalizaciji se PVC cevi potno obbetonira z betonom C 16/20. Cevi hišnih priključkov so profila Ø160 in položene z 2% padca do pripadajočega kanala.

