

**TLAČNI KANAL TK4 (odsek preko Lasca)****REKAPITULACIJA**

1.	PREDDELA	
2.	ZEMELJSKA DELA	
3.	MONTAŽNA IN BETONSKA DELA	
	SKUPAJ:	
	DDV 20%	
	<b>SKUPAJ:</b>	

<b>1. PREDELA</b>					
<b>Zap.št.</b>	<b>Opis del</b>	<b>Količina</b>	<b>Enota</b>	<b>Cena/enoto</b>	<b>Znesek</b>
1.1	Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem.	532,0	m		
1.2	Naprava gradbenih profilov iz količkov z zavarovanjem in meritvami.	22,0	kos		
<b>PREDELA SKUPAJ:</b>					

<b>2. ZEMELJSKA DELA</b>					
<b>Zap.št.</b>	<b>Opis del</b>	<b>Količina</b>	<b>Enota</b>		
2.1	Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v zemljini III. in IV. ktg., globine do 2 m, naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km.	660,0	m <sup>3</sup>		
2.2	Dodatni strojni izkop za revizijske jasko v zemljini III. in IV. ktg., naklon brežin 60°, z nakladanjem in odvozom na deponijo do 15 km.	45,0	m <sup>3</sup>		
2.3	Planiranje dna rova kanalizacije in dna jaškov s točnostjo +/-3 cm.	468,0	m <sup>2</sup>		
2.4	Izdelava posteljice in zasip kanalizacijskih cevi s peščenim materialom 0/4 mm ter ročnim komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 30 cm nad temenom cevi.	421,0	m <sup>3</sup>		
2.5	Zasip kanalizacijskih cevi in revizijskih jaškov z drobljencem 0/32, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm, do zbitosti 98% SPP.	249,0	m <sup>3</sup>		
<b>ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:</b>					

<b>3. MONTAŽNA IN BETONSKA DELA</b>					
<b>Zap.št.</b>	<b>Opis del</b>	<b>Količina</b>	<b>Enota</b>		
3.1	Dobava in polaganje PEHD tlačnih cevi DN250 (Di 204.4mm), nazivnega tlaka 10 bar, na peščeno posteljico debeline 10+DN/10 cm.	532,0	m		
3.2	Izdelava jaška TRJ4.3, TRJ4.4, TRJ4.5 zunanjih dimenzij 1.4x1.7x2.05 m, iz AB C25/30, komplet z armaturo, opaži, hidroizolacijo, zaščito hidroizolacije, pokrovom dim 60x60 cm, nosilnosti 250kN, inox lestvijo dolžine 1.5 m, preboji in vsemi pomožnimi deli, po detajlu.	3,0	kos		

**3.3** Dobava in montaža DLŽ fazonskih kosov za fekalne vode.

SPOJKA ZA PEHD CEV DN250	6,0	kos
FF-KOS DN250, L=800	6,0	kos
ČISTILNI KOS DN250	3,0	kos
EU KOS DN250	6,0	kos

---

**MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ:**

---